

令和8年度

みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設
バグフィルターろ布交換点検業務

特 記 仕 様 書

令和8年7月

特 記 仕 様 書

(目的)

本仕様書に基づき、みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設のバグフィルターのろ布交換および点検を実施することで、安全かつ良好な運転状況を維持することを目的とする。

1. 業務番号および業務名

飛環委施設-33 号

みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設バグフィルターろ布交換点検業務

2. バグフィルターろ布交換点検機器名

1) メーカー：中尾フィルター工業株式会社

2) 品名：GA2084KN

3) 寸法：φ165 × 4000 mm

4) 材質：ガラス（布組織：二重織）

5) 本数：36 本

3. 業務期間

自：契約日から

至：令和9年2月26日

4. 業務場所

岐阜県飛騨市宮川町三川原地内（みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設）

5. 業務内容

バグフィルターろ布交換および点検の実施

(施工内容)

- ① 集塵装置の中蓋を開ける。
- ② ブローチューブを取り外す。
- ③ リテナー36本をすべて抜き出す。
- ④ ホッパーの点検口周辺をシートで養生する。
- ⑤ 既設ろ布数本をホッパー内へ落とす。
- ⑥ 新規ろ布の型合わせ確認を行うため、新規ろ布を1本仮取り付けし、装着具合等の確認を行う。
- ⑦ 問題がないことを確認したのち、仮取り付けした新規ろ布をいったん抜き取る。
- ⑧ 残りの既設ろ布すべてホッパー内へ落とし、取り外しを完了する。
- ⑨ ホッパーの点検口を開けて、ホッパー内に落とした既設ろ布36本を抜き取り、ビニール袋に入れる。最終的にはビニール袋を二重にして、指定の仮置き保管場所へ搬出する。
- ⑩ 養生していたシートを撤去する。
- ⑪ 洗浄室内の清掃を行う。
- ⑫ 新規ろ布36本をすべて取り付ける。
- ⑬ ろ布にリテナーを挿入し、ブローチューブを装着する。

- ⑭ 中蓋を仮留めして閉める。
- ⑮ 石灰投入口よりエアブロアーを接続し、プレコート材（珪藻土）20 kg/袋 × 2袋（支給品）を投入する。
- ⑯ 仮留めしていた中蓋を開け、洗浄室内のプレコート材の吹き漏れがないか確認を行う。
- ⑰ 中蓋を完全に閉め、中蓋の上に保温材を敷き、外蓋を取り付ける。
- ⑱ ダーティ室より、プレコート材の付着具合を確認する。

6. 報告書に関すること

専門メーカー等による点検報告書等の提出

- 1) 点検要領書および報告書
- 2) 納入品の検査確認に伴う書類
- 3) その他点検業務に関する関連書類

7. 共通事項

取替、交換を行う部品については、本施設に保管されている予備品を優先して使用すること。

8. 遵守事項

作業員等の自動車は指定場所に駐車することとし、作業上必要な車両のみ工場棟付近の現場近くに駐車できるものとする。

（その際、他の搬入車両の往来の妨げにならないよう配慮すること。）

9. 安全管理

業務にあたっては、労働安全衛生法等の関連法規を遵守し、事故防止に努めること。

万一、作業中に事故が発生した場合は、速やかに必要な応急措置を講じるとともに、関係官公署および監督員に報告すること。

10. 完了後の提出書類等

業務完了後は、速やかに下記の書類を提出すること。

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1) 完了届（完成写真添付） | 2 部 |
| 2) 業務報告書（仕様書 5 に関連する報告書） | 2 部 |
| 3) 作業写真帳（カラー） | 2 部 |
| 4) その他監督員の指示するもの | 1 式 |

11. 疑義

請負者は、本仕様書または設計書について疑義が生じた場合は、本市（監督員）と十分協議すること。

12. その他

施設職員と作業日・工程等の調整協議を十分に行い、円滑な業務遂行に努めること。